



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH PROSZOWICE**

**Z/S JAKUBOWICE 75**

**32-100 PROSZOWICE**

**PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZIMOWEGO**

**2019/2020**

**Października 2019**

## ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Zimowe utrzymanie dróg /ZUD/ - to zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo, likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, które występują w okresie zimowym i powodują utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym.

W nadchodzącym okresie zimowym 2019/2020 drogi administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice będą utrzymywane zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Długość dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem wynosi 252,4 km.

**Na długości 3,9 km akcja zimowa prowadzona będzie zgodnie ze standardem II.**

- Jezdnia odśnieżona i posypana na całej długości i szerokości
- Chodniki odśnieżone i posypane
- Dopuszczalne odstępstwa od standardu nawierzchni po ustaniu intensywnych opadów śniegu – śnieg luźny może zalegać do 4 godz., błoto pośniegowe do 4 godz., śnieg zajeżdżony o gr. nie utrudniającej ruchu może występować na jezdni do 6 godz., chodniki do 8 godz., pobocza do 12 godz.
- Dopuszczalne odstępstwo od standardu nawierzchni od powzięcia informacji o wystąpieniu gołoledzi, szronu, szadzi do 3 godz., lodowica, śliskość pośniegowa może występować do 3 godz.

**Na długości 248,6 km obowiązuje III standard zimowego utrzymania.**

• Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości a śliskość zlikwidowana na:

- skrzyżowaniach z drogami twardymi
- zatoki autobusowe i postojowe
- łuki poziome i pionowe
- mosty
- chodniki odśnieżone i posypane

- Dopuszczane odstępstwa od standardu nawierzchni opisanego standardem po ustaniu intensywnych opadów śniegu – śnieg luźny, błoto pośniegowe może zalegać do 6 godz., śnieg zajeżdżony nie utrudniający ruchu do 8 godz., chodniki do 12 godz., pobocza do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godz.
- Dopuszcza się odstępstwo od standardu nawierzchni od powzięcia informacji o wystąpieniu gołoledzi, szronu, szadzi, lodowicy, śliskości pośniegowej do 6 godz.

Założone standardy obowiązują przy średnich warunkach pogodowych. W przypadku wystąpienia skrajnych niekorzystnych warunków tzn. ciągłe intensywne opady śniegu i silne wiatry powodujące zawieje, zamiecie śnieżne to wszystkie dostępne środki sprzętowe do zapewnienia przejezdności będą kierowane na odcinki dróg o największym natężeniu ruchu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu proszowickiego na 3 sezony 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 wybrano najkorzystniejsze oferty oraz wyłoniono wykonawców z którymi zostanie podpisana umowa do 31.10 2019 r.

**Zadanie nr 1 /G. Koniusza i G. Radziemice/, zadanie nr 2 /GiM. Proszowice i**

G. Pałecznicza/ będzie obsługiwał Zakład Usług Rolniczych i Budowanych AGROBUD Wiesław Nowakowski, Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza.

**Zadanie nr 3 /G. Koszyce i G. Nowe Brzesko/ będzie obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe Sp. Jawna W. Lewicki,**

K. Stępień, J. Krzemiński, T. Stępień, ul. Moniuszki 5, 32-130 Koszyce.

### **Sprzęt jakim dysponuje wykonawca do ZUD**

**dla zadania nr 1 i nr 2 to:**

- |   |          |
|---|----------|
| ➤ pługo - piaskarki                     | - 7 szt. |
| ➤ sprzęt lekki do odśnieżania chodników | - 2 szt. |
| ➤ pług wirnikowy                        | - 1 szt. |
| ➤ ładowarki typu Fadroma,T-34           | - 2 szt. |

- koparko- ładowarki - 2 szt.
- równiarka drogowa - 1 szt.

**Dla zadania nr 3 wykonawca ZUD dysponuje:**

- piaskarko- solarka z pługiem - 3 szt.
- pług ciężki - 1 szt.
- ładowarka Ł-34 - 1 szt.
- pług do odśnieżania chodników - 1 szt.

Firmy mają godzinę /po wydaniu polecenia przez dyżurnego ZDP/ by rozpocząć odśnieżanie i posypywanie dróg.

Wszystkie działania związane z Zimowym Utrzymaniem Dróg powiatowych na terenie Powiatu proszowickiego w sezonie 2019/2020 koordynuje i nadzoruje Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice, z/s w Jakubowicach 75.

Dyżury pełnione będą w siedzibie ZDP Proszowice, Jakubowice75

- w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00 pod nr tel. 12 386 20 13

- natomiast od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz w dni wolne

od pracy pod nr tel. 512 283 341, 512 283 342, 694 364 790.

KIEJCZYŃSKI  
Zarząd Dróg Powiatowych  
*Jurajka Krzyż*

Zadanie nr 1  
 Gmina Koniusza, Gmina Radziemice  
 Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Charakterystyka dróg do ZUD

Kompleksowe zimowe utrzymanie						
Lp.	Nazwa odcinka	Nr drogi	Długość odcinka [km]	Standard	Długość chodników do utrzymania [km]	Długość sprzętania pozimowego [km]
1.	Raclawice – Wrocinowice - Radziemice Skrzyszowice	1235K	15,4	III	1,6	1,6
2.	Gnatowice – Koniusza – Igołomia	1266K	12,8	III	1,9	1,9
3.	Biórków Mały – Bugaj	1265K	4,7	III	1,3	1,3
4.	Ibramowice – Radziemice	1259K	3,0	III		
5.	Szczytniki – Kowary – Łętkowice (od skrzyżowania z drogą 1251K w Szczytnikach)	1260K	11,7	III	0,2	0,2
6.	Lelowice – Zielenice – Prandocin	1261K	4,7	III		
7.	Niegardów – Zielenice	1262K	9,4	III	0,1	0,1
8.	Waganowice – Obrażejowice – Muniakowice	1263K	4,5	III		
9.	Przesławice – Błogocice	1264K	5,9	III		
10.	Biórków – Czulice	1268K	3,1	III		
11.	Kocmyrzów – Czernichów	1267K	3,0	III		
12.	Głewiec – Żydów – Wawrzeńczyce	1269K	2,5	III		
13.	Zielenice – gr. powiatu	1211K	0,3	III		
			<b>81,0</b>		<b>5,1</b>	<b>5,1</b>

Zadanie nr 2  
 Gmina i Miasto Proszowice, Gmina Palecznica  
 Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Kompleksowe zimowe utrzymanie						
Lp.	Nazwa odcinka	Nr drogi	Długość odcinka [km]	Standard	Długość chodników do utrzymania [km]	Długość sprzętania pozimowego [km]
1.	Proszowice – Szczytniki – Rosiejów	1251K	16,4	III	2,9	2,9
2.	Proszowice – Koszyce (odcinek Proszowice skrzyżowanie koło szkoły w Koczanowie)	1274K	12,3	III		
3.	ul. Partyzantów	1288K	0,6	II	0,6	0,6
4.	ul. Kopernika	1291K	0,6	II	1,1	0,6
5.	ul. Podgórze	1251K	0,5	II		
6.	ul. Leśna	1292K	1,0	II	0,7	0,5
7.	ul. Wiślana	1271K	0,6	II	0,9	0,6
8.	Proszowice – Rudno Górne (do skrzyżowania z drogą 1272K)	1271K	3,2	III		
9.	Głupczów – Winiary	1237K	5,2	III	1,9	0,8
10.	Winiary – Cuszów	1252K	5,8	III		
11.	Skalbmierz – Cuszów	1253K	6,4	III		
12.	Gruszów – Nadzów	1254K	3,1	III		
13.	Skalbmierz – Klimontów	1257K	4,6	III		
14.	Ostrów – Gunów	1258K	2,5	III		
15.	Nadzów – Ibramowice	1259K	3,3	III		
16.	Klimontów – Szczytniki (do skrzyżowania z drogą 1251K m. Szczytniki)	1260K	4,4	III		

17.	Kowala – Łaganów (od drogi woj. 775 do drogi 1271K)	1273K	5,5	III		
18.	Klimontów – Kościelec gr. pow.	1286K	8,6	III	0,4	0,8
19.	Górka Kościejowska – Lelowice – Gruszów	1236K	3,1	III		
20.	Niezwojowice – Rędziny	1255K	0,5	III		
21.	Niezwojowice – Rędziny	1256K	0,9	III		
			89,1		8,5	6,8

## Zadanie nr 3

Miasto i Gmina Koszyce, Gmina i Miasto Nowe Brzesko  
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Kompleksowe zimowe utrzymanie						
Lp.	Nazwa odcinka	Nr drogi	Długość odcinka [km]	Standard	Długość chodników do utrzymania [km]	Długość sprzątania poziomowego [km]
1.	Proszowice – Koszyce (od skrzyżowania w Koczanowie szkoła do drogi krajowej 79) ul. Nowa	1274K	6,8 0,6	III II	3,1 0,6	3,1 0,6
2.	Gruszów – Kowala (od drogi krajowej 79 do drogi woj. 775)	1273K	6,1	III		
3.	Hebdów – Mniszów (od drogi krajowej 79 do drogi woj. 775)	1272K	8,9	III		1,2
4.	Rudno Górne – Dobranowice – Wawrzeńczyce	1270K	2,3	III		
5.	Książnice – Łapszów – Rachwałowice – Przemyków	1275K	9,4	III		
6.	Biskupice – Jaksice	1278K	4,3	III		
7.	rz. Wisła – Modrzany - Książnice Wielkie	1279K	10,4	III		1,4
8.	Hebdów – Bobin	1281K	4,9	III		
9.	Dobiesławice – Sokołowice	1282K	8,0	III		
10.	Bejsce – Filipowice	1285K	3,4	III		
11.	Odonów – Włostowice	1276K	3,1	III		
12.	Książnice Małe – Radłów	1277K	3,2	III		



13.	Witów p. wieś – Morsko	1280K	5,0	III		
14.	Piotrowice – do Wisły	1283K	2,0	III		
15.	Siedliska – Przemyków	1284K	3,5	III		
16.	Gościniec – Rachwałowice	1294K	0,5	III		
			<b>82,4</b>		<b>3,7</b>	<b>6,3</b>